沃太能源 50MWh 工商业储能项目 投标标书（第 1 页 / 共 5 页）

投标方：沃太能源

项目名称：德国巴伐利亚州 50MWh 工商业储能项目

招标编号：ENBW-2026-ESS-018

标书版本：V1

编制日期：2026-11-01

本标书共五页，含技术方案、技术参数、资质认证与商务报价。

公司简介与技术方案（第 2 页 / 共 5 页）

一、公司简介：

沃太能源成立于 2015 年，总部位于中国深圳，专注于工商业储能系统研发与制造。

公司在欧洲已交付超过 500MWh 储能项目，拥有完善的本地化服务团队。

二、技术方案：

本项目采用集装箱式磷酸铁锂储能系统，配备主动均衡 BMS 与 EMS 能量管理系统。

系统采用液冷热管理方案，支持并网运行模式。

电池模组采用标准化设计，便于安装、维护与扩容。

详细技术参数（第 3 页 / 共 5 页）

三、详细技术参数：

电池类型：磷酸铁锂（LFP）。

额定容量：50000 kWh。

额定功率：25000 kW。

储能时长：2 小时。

循环寿命：5500 次。

逆变器效率：97.0%。

系统综合效率：89.5%。

能量密度：245 Wh/L。

放电深度（DoD）：95%。

质保年限：10 年。

BMS 类型：主动均衡。

EMS：已集成。

并网模式：支持。

资质与认证（第 4 页 / 共 5 页）

四、资质与认证：

1. IEC 62619 电池安全认证。
2. UN38.3 运输安全认证。
3. CE 认证。
4. ISO 9001 质量管理体系认证。
5. ISO 14001 环境管理体系认证。

注：VDE-AR-N 4105 认证正在申请办理中，预计 2026 年 12 月取得。

商务报价（第 5 页 / 共 5 页）

五、商务报价：

总价：14500000 欧元。

单价：0.29 欧元/Wh。

质保期：10 年。

交付周期：合同签订后 170 天。

付款方式：接受 30% 预付款 + 40% 到货款 + 30% 验收款。

售后服务：提供 7×24 小时远程支持，48 小时内到场响应。